ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพรัช-หัวสะพานคลองท่าทน หมู่ที่ ๑๐

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๘๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑	นายฉลอง	บุญแสวง	ประธานกรรมการ
๖.๒	นางสารภี	ดำเพ็ง	กรรมการ
๖.๓	นายชเนรินทร์	เพ็งสุทธิ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนน คสล. สายบ้านนายไพรัช-หัวสะพานคลองท่าทน หมู่ที่ 10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่โครงการ : หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

คำนวนราคากลาง : วันที่ 14 มกราคม 2563 **เขตพื้นที่** : ฝนตกชุก 2 **ราคาน้ำมัน** : 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา ต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	1,020.00	3.74	3,814.80	1.4019	5.24	5,347.97
2	งานบดทับทางเดิม	ตร.ม.	1,020.00	11.27	11,495.40	1.4019	15.80	16,115.40
3	งานพื้นทางดินลุกรัง	ลบ.ม.	193.80	264.46	51,252.35	1.4019	370.75	71,850.67
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	25.50	233.50	5,954.25	1.4019	327.34	8,347.26
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	116.22	3,951.48	1.4019	162.93	5,539.58
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	680.00	347.16	236,068.80	1.4019	486.68	330,944.85
	(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)							
7	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	12.00	55.16	661.92	1.4019	77.33	927.95
8	งานรอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง	ม.	56.00	42.70	2,391.20	1.4019	59.86	3,352.22
9	รอยต่อตามยาว	ม.	170.00	46.44	7,894.80	1.4019	65.10	11,067.72
10	วางท่อกลม คสล. ขนาด 1.00 ม.	ม.	8.00	2,771.69	22,173.52	1.4019	3,885.63	31,085.06
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			345,658.52			484,578.68
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	**ตัวอักษร(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**					TOTAL	**484,000.00**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	345,658.52
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองคำสั่งที่ 344/2562 ลว 21 พ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารภี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)