

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัน-ชายเขาพรัง หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลลอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางฉลอง บุญแสง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวภี คำเพ็ง กรรมการ

๗.๓ นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนน คสล. สายบ้านนาหัน - ชายเขาพรหม หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลลอง อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่โครงการ : หมู่ที่ 3 ตำบลลอง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง : วันที่ 1 มิถุนายน 2563

เขตพื้นที่ : ฝนตกชุก 2

ราคาน้ำมัน : 20.00-20.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคาทุน	F _N	ราคา	ราคากลาง
				ต่อหน่วย			ต่อหน่วย x FN	
1	งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	960.00	3.48	3,340.80	1.4019	4.88	4,683.47
2	งานบดทับทางเดิม	ตร.ม.	960.00	10.46	10,041.60	1.4019	14.66	14,077.32
3	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	129.60	377.95	48,982.32	1.4019	529.85	68,668.31
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	24.00	250.00	6,000.00	1.4019	350.48	8,411.40
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	140.52	4,496.64	1.4019	196.99	6,303.84
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	640.00	391.78	250,739.20	1.4019	549.24	351,511.28
	(STRENGTH 280 กก./ตร.ซม.)							
7	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	12.00	30.67	368.04	1.4019	43.00	515.96
8	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	52.00	30.66	1,594.32	1.4019	42.98	2,235.08
9	งานวางท่อประปา PVC ขนาด 6 นิ้ว	ม.	100.00	295.05	29,505.00	1.4019	413.63	41,363.06
	พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ							
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			325,562.92			497,769.72
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	ตัวอักษร(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					TOTAL	497,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 325,562.92

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลองคำสั่งที่ 55/2563 ลง 12 ก.พ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภี คำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนรินทร์ เพ็งสุทธิ)