แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกวิชิต-คลองท่าทน หมู่ที่ ๒

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๕๑,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นางสุมิตรา รักบำรุง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายฉลอง บุญแสวง กรรมการ

๗.๓ นางสารภี ดำเพ็ง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกวิชิต - คลองท่าทน หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่โครงการ : ถนนสายสามแยกวิชิต - คลองท่าทน หมู่ที่ 2 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบกรมปกครองกระทรวงมหาดไทย (แบบมาตรฐาน ถนน คสล. หนา 0.15 ม. แบบเลขที่ ท.1-01)

คำนวณราคากลาง : วันที่ 16 กันยายน 2563 เขตพื้นที่ : ฝนตกชุก 2 ราคาน้ำมัน : 18.00-18.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	840.00	3.42	2,872.80	1.3984	4.78	4,017.32
2	งานบดทับทางเดิม	ตร.ม.	840.00	10.26	8,618.40	1.3984	14.35	12,051.97
	งานพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	168.00	279.20	46,905.60	1.3984	390.43	65,592.79
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	21.00	250.00	5,250.00	1.3984	349.60	7,341.60
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	136.32	5,725.44	1.3984	190.63	8,006.46
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	700.00	349.33	244,531.00	1.3984	488.50	341,952.15
	(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)							
7	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	10.00	51.56	515.60	1.3984	72.10	721.02
8	งานรอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง	ม.	60.00	37.66	2,259.60	1.3984	52.66	3,159.82
9	งานรอยต่อตามยาว	ม.	140.00	42.89	6,004.60	1.3984	59.98	8,396.83
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			316,678.44			451,239.96
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	**ตัวอักษร(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**					TOTAL	**451,000.00**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	316,678.44
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3984

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองคำสั่งที่ 222/2563 ลว 8 ก.ย. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสุมิตรา รักบำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฉลอง บุญแสวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสารภี ดำเพ็ง)