แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ตำบลฉลอง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,218,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

25 ธ.ค. 2563

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 3,552,115.72 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุมิตรา รักบำรุง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

7.2 สารภี ดำเพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์

24 ธันวาคม 2563 10:33:37

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ตำบลฉลอง ตำบลฉลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ลำดับที่	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	2	งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1	งานถางป่าและขุดตอ							
2.1	2.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	5,600.00	3.61	20,216.00	1.3984	5.04	28,270.05
	3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3.1	3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	5,600.00	14.26	79,856.00	1.3984	19.94	111,670.63
	3.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4.1	3.2.1	งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	672.00	464.09	311,868.48	1.3984	648.98	436,116.88
4.2	3.2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	224.00	264.07	59,151.68	1.3984	369.27	82,717.70

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ตำบลฉลอง ตำบลฉลอง / องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ลำดับที่	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	4.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,480.00	438.47	1,964,345.60	1.3984	613.15	2,746,940.88
6.2	4.1.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	88.00	44.32	3,900.16	1.3984	61.97	5,453.98
6.3	4.1.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	352.00	53.07	18,680.64	1.3984	74.21	26,123.00
	5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
7.1	5.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ▪ 0.60 ม.	ม.	8.00	1,383.29	11,066.32	1.3984	1,934.39	15,475.14
7.2	5.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ▪ 0.80 ม.	ม.	16.00	1,813.91	29,022.56	1.3984	2,536.57	40,585.14
7.3	6	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.00	21.11	21.11	1.3984	29.52	29.52
7.4	7	งานไหล่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	168.00	250.00	42,000.00	1.3984	349.60	58,732.80
								TOTAL	3,552,115.72

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	5,600.000	3.61	20,216.00	1.3984	5.04	28,270.05
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	5,600.000	14.26	79,856.00	1.3984	19.94	111,670.63
	3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	3.2.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	672.000	464.09	311,868.48	1.3984	648.98	436,116.88

กรมบัญชีกลาง

ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์

24 ธันวาคม 2563 10:34:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	224.000	264.07	59,151.68	1.3984	369.27	82,717.70
5	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,480.000	438.47	1,964,345.60	1.3984	613.15	2,746,940.88
6	4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	88.000	44.32	3,900.16	1.3984	61.97	5,453.98
7	4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	เมตร	352.000	53.07	18,680.64	1.3984	74.21	26,123.00

ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์

24 ธันวาคม 2563 10:34:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	8.000	1,383.29	11,066.32	1.3984	1,934.39	15,475.14
9	5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	16.000	1,813.91	29,022.56	1.3984	2,536.57	40,585.14
10	6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.11	21.11	1.3984	29.52	29.52
11	7. งานไหล่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	168.000	250.00	42,000.00	1.3984	349.60	58,732.80
							รวมราคากลาง	3,552,115.72

กรมบัญชีกลาง

ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์

24 ธันวาคม 2563 10:34:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.75-011 สายคลองถ้วย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเจ้าไชย, หมู่ที่ 11 บ้านเขากิว ตำบลฉลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

(สุมิตรา รักบำรุง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สารภี ดำเพ็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์
24 ธันวาคม 2563