ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงทอง หมู่ที่ ๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๔๖,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๕.๒

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายฉลอง บุญแสวง ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสารภี ดำเพ็ง กรรมการ
๖.๓ นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนน คสล.สายม่วงทอง หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่โครงการ : หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ตามแบบ : มาตรฐานงานทางสำหรับองค์ครองปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท **แบบเลขที่** : ทถ- 2-204

คำนวนราคากลาง : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 **เขตพื้นที่** : ฝนตกชุก 2 **ราคาน้ำมัน** : 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา ต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	1,020.00	3.68	3,753.60	1.4019	5.16	5,262.17
2	งานบดทับทางเดิม	ตร.ม.	1,020.00	11.06	11,281.20	1.4019	15.51	15,815.11
3	งานพื้นทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	193.80	235.50	45,639.90	1.4019	330.15	63,982.58
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	25.50	230.96	5,889.48	1.4019	323.78	8,256.46
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	144.50	4,913.00	1.4019	202.57	6,887.53
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	680.00	347.07	236,007.60	1.4019	486.56	330,859.05
	(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)							
7	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	12.00	54.71	656.52	1.4019	76.70	920.38
8	งานรอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง	ม.	56.00	42.50	2,380.00	1.4019	59.58	3,336.52
9	รอยต่อตามยาว	ม.	170.00	45.99	7,818.30	1.4019	64.47	10,960.47
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			318,339.60			446,280.29
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	**ตัวอักษร(สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)**					TOTAL	**446,000.00**

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง = 1.4019

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองคำสั่งที่ 344/2562 ลว 21 พ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารภี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)