ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเจดีย์-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๕๒,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๕.๒

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายฉลอง บุญแสวง ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสารภี ดำเพ็ง กรรมการ
๖.๓ นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนน คสล. สายวัดเจดีย์-ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่โครงการ : หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง : วันที่ 22 มกราคม 2563 **เขตพื้นที่** : ฝนตกชุก 2 **ราคาน้ำมัน** : 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	980.00	3.74	3,665.20	1.4019	5.24	5,138.24
2	งานบดทับทางเดิม	ตร.ม.	980.00	11.27	11,044.60	1.4019	15.80	15,483.42
3	งานพื้นทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	159.60	223.64	35,692.94	1.4019	313.52	50,037.94
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	21.00	233.50	4,903.50	1.4019	327.34	6,874.22
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	135.66	4,748.10	1.4019	190.18	6,656.36
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	700.00	344.94	241,458.00	1.4019	483.57	338,499.97
	(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)							
7	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	10.00	55.16	551.60	1.4019	77.33	773.29
8	งานรอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง	ม.	60.00	42.70	2,562.00	1.4019	59.86	3,591.67
9	รอยต่อตามยาว	ม.	140.00	46.44	6,501.60	1.4019	65.10	9,114.59
10	วางท่อกลม คสล. ขนาด 0.60 ม.	ม.	8.00	1,464.16	11,713.28	1.4019	2,052.61	16,420.85
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			322,840.82			452,590.55
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	**ตัวอักษร(สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)**					TOTAL	**452,000.00**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	322,840.82
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองคำสั่งที่ 344/2562 ลว 21 พ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารภี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)