ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิโรจน์-บ้านนายสมบวน หมู่ที่ ๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๕๕,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๕.๒

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายฉลอง บุญแสวง ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสารภี ดำเพ็ง กรรมการ
๖.๓ นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนน คสล. สายบ้านนายวิโรจน์-บ้านนายสมบวน หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่โครงการ : หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 **เขตพื้นที่** : ฝนตกชุก 2 **ราคาน้ำมัน** : 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	980.00	3.68	3,606.40	1.4019	5.16	5,055.81
2	งานบดทับทางเดิม	ตร.ม.	980.00	11.06	10,838.80	1.4019	15.51	15,194.91
3	งานพื้นทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	159.60	239.77	38,267.29	1.4019	336.13	53,646.92
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	21.00	230.96	4,850.16	1.4019	323.78	6,799.44
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	137.92	4,827.20	1.4019	193.35	6,767.25
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	700.00	344.85	241,395.00	1.4019	483.45	338,411.65
	(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)							
7	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	10.00	54.94	549.40	1.4019	77.02	770.20
8	งานรอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง	ม.	60.00	41.32	2,479.20	1.4019	57.93	3,475.59
9	รอยต่อตามยาว	ม.	140.00	45.57	6,379.80	1.4019	63.88	8,943.84
10	วางท่อกลม คสล. ขนาด 0.60 ม.	ม.	8.00	1,464.16	11,713.28	1.4019	2,052.61	16,420.85
11	งานวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	ม.	140.00	46.92	6,568.80	1.4019	65.78	9,208.80
	ชั้น 8.5							
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			324,906.53			455,486.47
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	**ตัวอักษร(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**					TOTAL	**455,000.00**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	324,906.53
ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.4019

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองคำสั่งที่ 344/2562 ลว 21 พ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง บุญแสวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารภี ดำเพ็ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชเนรินทร์ เพ็งสุทธิ์)