แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเขาพรง-วัดเบิก หมู่ที่ ๔

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๔๙๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑ กันยายน ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๔๘๕,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นางสุมิตรา รักบำรุง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายฉลอง บุญแสวง กรรมการ
๗.๓ นางสารภี ดำเพ็ง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายเขาพรง - วัดเบิก หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่โครงการ : หมู่ที่ 4 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง : วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เขตพื้นที่ : ฝนตกชุก 2 ราคาน้ำมัน : 19.00-19.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	980.00	/ 3.45	3,381.00	1.3984	4.82	4,727.99
2	งานบดทับทางเดิม	ตร.ม.	980.00	/ 13.64	13,367.20	1.3984	19.07	18,692.69
3	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	105.00	/ 410.21	43,072.05	1.3984	573.64	60,231.95
4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	21.00	/ 250.00	5,250.00	1.3984	349.60	7,341.60
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	/ 139.86	4,895.10	1.3984	195.58	6,845.31
6	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	700.00	/ 386.88	270,816.00	1.3984	541.01	378,709.09
	(STRENGTH 280 กก./ตร.ซม.)							
7	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	10.00	/ 30.20	302.00	1.3984	42.23	422.32
8	งานรอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง	ม.	60.00	/ 30.20	1,812.00	1.3984	42.23	2,533.90
9	งานรอยต่อตามยาว	ม.	140.00	/ 30.20	4,228.00	1.3984	42.23	5,912.44
		รวมราคาค่าก่อสร้าง			342,895.35			485,417.29
	ราคากลาง โครงการก่อสร้าง	**ตัวอักษร(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**					TOTAL	**485,000.00**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 342,895.35

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง = 1.3984

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองคำสั่งที่ 213/2563 ลว 26 ส.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุมิตรา รักบำรุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉลอง บุญแสวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสารภี ดำเพ็ง)